

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			
			PODLAHA	SOKEL/LIŠTA	STENY	STROP
3.00A	CHODBA	11,05	KERAMICKÁ DLAŽBA-ODSTRÁNENIE		VPC OMIETKA, MALBA -ODSTRÁNIŤ	VÝSTUKO-CEMENTOVÁ OMIETKA
3.00B	SCHODISKO	15,31	KERAMICKÁ DLAŽBA			
3.01	CHODBA	38,02	KERAMICKÁ DLAŽBA			
3.02	KANCELÁRIA	20,05	KOBEREC-ODSTRÁNENIE			
3.03	KANCELÁRIA	17,30	KOBEREC-ODSTRÁNENIE			
3.04	KANCELÁRIA	19,03	KOBEREC-ODSTRÁNENIE			
3.05	KANCELÁRIA	18,91	KOBEREC-ODSTRÁNENIE			
3.06	KANCELÁRIA	28,91	KOBEREC-ODSTRÁNENIE			
3.07	KUCHYNKA	5,33	KERAMICKÁ DLAŽBA			
3.08	KANCELÁRIA	37,12	KOBEREC-ODSTRÁNENIE			
3.09	KANCELÁRIA	19,05	KOBEREC-ODSTRÁNENIE			
3.10	KANCELÁRIA	39,10	KOBEREC-ODSTRÁNENIE			
3.11	KANCELÁRIA	44,67	KOBEREC-ODSTRÁNENIE			
3.12	KANCELÁRIA	37,30	KOBEREC-ODSTRÁNENIE			
3.13	CHODBA	23,77	KERAMICKÁ DLAŽBA			
3.14	MALÝ NÁKL. VÝŤAH	0,54				
3.15	SCHODISKO	12,00	KERAMICKÁ DLAŽBA			
3.16	SKLAD	8,87	KERAMICKÁ DLAŽBA			
3.17	WC	7,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	V.O. = 2200 mm	VPC OMIETKA, MALBA	
3.18	WC ŽENY	6,03	KERAMICKÁ DLAŽBA	V.O. = 2200 mm		
3.19	UMYVÁRKA	6,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	V.O. = 2200 mm		
3.20	UPRATOVAČKA	3,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	V.O. = 2200 mm		
3.21	WC MUŽI	4,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	V.O. = 2200 mm		
3.22	SPRCHY	3,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	V.O. = 2200 mm		
3.23	CHODBA	2,08	KERAMICKÁ DLAŽBA			
3.24	DENNÁ MIESTNOSŤ	11,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD KUCH. LINKY		
3.25	ŠACHTA	0,86	KERAMICKÁ DLAŽBA			
SPOLU		442,26				

LEGENDA MATERIÁLOV:

- jestvujúce murivo
- búracie práce murovaných konštrukcií
- búracie práce sadrokartónové konštrukcie

Poznámka

- X6 odstránenie povrchovej úpravy podlahy-keramická dlažba, koberca
- X13 vybúranie okennej hliníkovej výplne 2,625x2700mm+parapet vnútorný a vonkajší
- X17 odstránenie presklených stien

Poznámka

1. BÚRACIE PRÁCE JE POTREBNÉ VYKONÁVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI NORMAMI A VYHLÁŠKAMI, DODRŽIAVAŤ ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE VOČBOU SPRÁVNYCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV.
2. VNÚTORNÉ OMIETKY STIEN VO VŠETKÝCH DOTKNUTÝCH MIESTNOSTIACH BUDÚ ODSTRÁNENÉ V PLNOM ROZSAHU.
3. V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.
4. PRIERAZY V KONŠTRUKCIÁCH PRE INŠTALAČNÉ VEDENIA ZAMERAŤ PODĽA VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ

±0,000=273,30m.n.m
±0,000 úroveň hornej hrany podkladového betónu

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Arch. Zuzana Bodovô		
PROJEKTANT			
STATIKA			
INVESTOR			
NÁZOV A MIESTO STAVBY: Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne a.s. pre potreby Mestského úradu		formát	10 x A 4
		dátum	IX/2016
		Účel	PSP
NÁZOV VÝKRESU: Pôdorys III.NP-skutkový stav, búracie práce		Kótované v MM	1:50

full house projekt-architektonický ateliér Ing. Arch. Zuzana Bodovô, Hviezdoslavova 2, 962 31 Sliač

A4