



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

## Požiadavka na predloženie cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

### 1. Identifikácia obstarávateľa:

**Názov:** Mesto Prievidza  
**IČO:** 318 442  
**Sídlo:** Námestie slobody 14  
971 01 Prievidza

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Lucia Rešetová,

Telefón : 046/5179713

E- mail : [lucia.resetova@prievidza.sk](mailto:lucia.resetova@prievidza.sk);

Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Martin Hammer

Telefón : 046/5179611, 0911 407 891

E-mail : [martin.hammer@prievidza.sk](mailto:martin.hammer@prievidza.sk)

### 2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

2.1 Názov zákazky : „Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza – VVO 2“

2.2 Miesto dodania:

vnútroblok Ul. M.R. Štefánika – Ul. Tichá, S. Chalúpku 17-23, Ul. Gavloviča 14, Prievidza

2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo

2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

### 3. Opis predmetu zákazky :

3.1 Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, výkon inžinierskej činnosti a realizácia stavby: „Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza – VVO 2“.

Predmet zákazky sa nachádza:

- na parcele č. 66/1 (ostatná plocha) v k.ú. Prievidza – vnútroblok Ul. M.R. Štefánika – Ul. Tichá (viď situácia),

- na parcele č. 90/1 (ostatná plocha) – S. Chalúpku 17-23 (viď situácia),

- na parcele č. 66/1 (ostatná plocha) – Ul. Gavloviča 14 (viď situácia).

Predmetné plochy sú vo vlastníctve mesta Prievidza. Územie je rovina s minimálnymi výškovými rozdielmi.

Návrh bude riešiť opravu spevnenej plochy z betónovej dlažby – navrhnúť podkladové vrstvy, typ zámkovej dlažby – ekologická dlažba PREMAC PREMAC SIKO 20, hr. 80 mm. Spevnené plochy riešiť tak, aby sa počas dažďa netvorili kaluže, s odvádzaním zrážkovej vody postupným prepúšťaním do podkladovej vrstvy - dlažba vhodná pre malý spád. Dláždené plochy budú schopné dlhodobo prepúšťať vodu, budú vysoko zaťažiteľné, pochôdzne aj pojazdné.

Plochy budú ohraničené osadením betónových obrubníkov osadenými na stojato do lôžka z prostého betónu C12/15, v mieste styku novej plochy a jestvujúcej plochy bude zrealizovaný zárez a zapustí sa obrubník naležato v úrovni jestvujúcej plochy, okolie spevnenej plochy bude upravené a zatravnené, parkovacie miesta budú vyznačené novým vodorovným značením V 10a.



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Spevnenú plochu navrhovať ako plochu pre osobné motorové vozidlá skupiny 02 s uvažovaným počtom státi:

- vnútroblok Ul. M.R. Štefánika – Tichá ulica - 8 miest,
- Ul. S. Chalupku 17-23 – 8 miest,
- Ul. A.H. Gavloviča 14 - 6 miest.

## KONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY

Konštrukcia krytu bude nasledovného zloženia:

dlažba PREMAC SIKO 20	80 mm
lôžko z drveného kameniva fr. 0 – 8 mm	30 mm
Štrkodrva ŠD fr. 0 – 63 mm; STN 73 6126	180 mm
Štrkodrva ŠD fr. 0 – 32 mm; STN 73 6126	180 mm
Geotextília PP 300	
Spolu nová konštrukcia	470 mm

Špáry, ktoré vznikli napojením na existujúce cesty budú zaliate gumoasfaltovou pružnou zálievkou, touto zálievkou budú zaliate aj pracovné.

- pre spracovanie cenovej ponuky požadujeme riešiť ochranu inžinierskych sietí osadením chráničiek bez preložiek, s predpokladom, že sa nebude meniť krytie sietí – uvažovať pri stojisku vnútroblok Ul. M.R. Štefánika – Tichá ulica, Ul. S. Chalupku 17-23
- prípadné stĺpy verejného osvetlenia zachovať, ochrániť mechanickou zábranou
- pred kladením konštrukčných vrstiev bude zemná pláň zrovnaná a zhutnená. Zemná pláň sa zhutní na 90% PS tak, aby modul pružnosti podložja dosiahol min. 45 MPa.
- únosnosť bude preukázaná minimálne dvomi zaťažovacími skúškami.
- všetok materiál z búrania a výkopových prác bude odvezený na recyklačnú skládku, kde sa riadne uloží pre ďalšie spracovanie. Projekt bude riešiť odvoz prebytočného materiálu na skládku Handlová – Hater vzdialenú 21 km od najvzdialenejšieho miesta stavby.
- parametre jednotlivých parkovacích státi budú navrhnuté podľa STN 73 6056/O1 – veľké osobné automobily pre kolmé státie: 2,5/5,3 m
- výkop v ochrannom pásme inžinierskych sietí vykonávať ručne
- pri pracovných postupoch uloženia betónovej zámkovej dlažby a uloženia obrubníkov je potrebné postupovať podľa kladačských návodov pre jednotlivé prvky vypracovaných výrobcom

### Predmet a minimálny rozsah zákazky:

Zhotoviteľ zabezpečí projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby spôsobilú k účelu využitia, ktorá bude vypracovaná oprávnenou osobou a bude spĺňať všetky platné STN, EN, ON, TP, bude vypracovaná v zmysle vyhlášky č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa sadzovníka UNIKA.

- ✓ Podkladom bude polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia, ktoré si zabezpečí zhotoviteľ a bude v rozsahu postačujúcom na spracovanie projektovej dokumentácie a pre realizáciu stavby. Návrh riešenia musí byť pred realizáciou odkonzultovaný a odsúhlasený Mestským úradom Prievidza, oddelenie výstavby a životného prostredia.



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

- ✓ Zhotoviteľ zabezpečí inžiniersku činnosť stavby, t.j. príslušné povolenia na stavbu. Inžinierska činnosť zahŕňa činnosť súvisiacu s vybavením príslušného povolenia na stavbu so zabezpečením vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov, organizácií.
- ✓ Zrealizuje predmet zmluvy
- ✓ Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, jeho odsúhlasenia ODI, zabezpečenie všetkých stanovísk a povolení dotknutých orgánov, správnych poplatkov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Náklady na nutné rozkopávky, výstrahy, zábrany a obchádzky musí mať zhotoviteľ zahrnuté do ceny za dielo.
- ✓ V záujmovom území stavby sú trasované inžinierske siete
- ✓ V prípade, že v rámci zabezpečovania vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí bude stanovená podmienka správcu siete, zhotoviteľ je povinný ju rešpektovať a zohľadniť pri realizácii. Rešpektovať rozvody a lampy verejného osvetlenia. V prípadoch kolízií s inžinierskymi sieťami, upraviť počet stojísk a rozsah stavebných prác, tak, aby neboli nutné ich prípadné preložky, alebo len v minimálnom rozsahu
- ✓ Zameranie stavby – zameranie skutočného stavu, geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností.
- ✓ Odovzdanie dokladov, certifikátov a prevádzkového poriadku k ukončeným stavbám
- ✓ Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby, doklady o vykonaných skúškach predpísaných príslušnými STN, stavebný denník, CD s fotodokumentáciou vykonávania diela, 2x porealizačné zameranie skutočného stavu, 2x geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností, 1x projektovú dokumentáciu skutočného vykonania diela, prevádzkový poriadok a všetky prípadné ďalšie doklady, nutné ku kolaudácii stavby. Ďalej je povinný odovzdať zameranie vykonávaného diela objednávateľovi v digitálnej forme vo formáte DGN alebo DXF v zmysle VZN č. 30/95.
- ✓ Kompletnú projektovú dokumentáciu (grafickú a textovú časť) požadujeme odovzdať:
  - v písomnej (tlačenej) forme 3 sady projektovej dokumentácie stavby z toho 1 sada overená stavebným úradom a 2 x originál právoplatného povolenia na stavbu najneskôr do dňa odovzdania staveniska objednávateľom, v elektronickej forme na CD nosiči.

3.2 Záujemca vykoná fyzickú obhliadku miesta vykonania diela za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tohto územia, tak aby bolo z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku.

Pre účely obhliadky je možné kontaktovať zástupcu objednávateľa: Ing. Martin Hammer, tel.: 0911 407 891, email: [martin.hammer@prievidza.sk](mailto:martin.hammer@prievidza.sk).

### 3.3 Dodanie predmetu zákazky :

- Termín začatia vykonania diela: do 3 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
- Termín odovzdania projektovej dokumentácie: najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
- Termín ukončenia a odovzdania diela: do 180 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, najneskôr do 30.10 2018



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

## 4. Možnosť predloženia ponuky na:

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

## 5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

5.2 Zálohy nebudú poskytované.

5.3 Splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

## 6. Obsah ponuky:

6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa bodu 8.1 tejto požiadavky - návrh ceny za celý predmet obstarávania (projektovú dokumentáciu + IČ + realizácia stavby)

6.2 Doklad o oprávnení podnikateľ na daný predmet zákazky ( podľa bodu 3.1 tejto požiadavky).

6.3 Čestné vyhlásenie, že nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).

6.4 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto požiadavky, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.

6.5 Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta a stavbyvedúceho v zmysle Zák. č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov s originálnym otlakom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby

6.6 Zoznam referenčných projektov podobného rozsahu a charakteru s uvedením realizovaných prác názvu investora a jeho kontaktu.

## 7. Lehota na predloženie ponúk:

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: **29.3.2018 do 11,00hod.**

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: ponuky môžu byť zaslané elektronicky na adresu: [lucia.resetova@prievidza.sk](mailto:lucia.resetova@prievidza.sk), resp. doručené do podateľne verejného obstarávateľa na adrese uvedenej v bode 1.

## 8. Kritéria na hodnotenie ponúk:

8.1 V prípade, že navrhnutá predpokladaná hodnota zákazky bude vo finančnom limite zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky a určí na základe týchto predložených ponúk úspešného uchádzača. Kritérium na hodnotenie ponúk bude najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.

Za opis predmetu obstarávania : Ing. Martin Hammer

Dátum: 21.3.2018

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta

Príloha: návrh zmluvy o dielo

situácia navrhovanej stavby – orietačný nákres a inžinierske siete