

813/2012/OZ /2.4.1 / 1
D
808/2012/

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 808/2012/OZ/2.4.1. zo dňa 29.11.2012 uzatvorený podľa §§ 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY:

1.1 Objednávateľ : Mesto Prievidza
Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza
Štatutárny orgán : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie

o veciach technických : Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, č. ú. 9000094028/5600
IČO : 318 442
DIČ : 2021162814

1.2 Zhotoviteľ : TMG, a.s.

Kontaktná adresa : Priemyselná 9A
97101 Prievidza

Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Toman, predseda predstavenstva

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) zmluvných : Ing. Miroslav Toman

b) technických : Ing. Jozef Hrbáčik, výrobnotechnický riaditeľ

Bankové spojenie : UniCredit Bank, a.s.
č. účtu: 6610361046/1111

IČO : 31645909
DIČ : 2020469352

Zapísaný: v Obchodnom registri OS Trenčín oddiel Sa vložka č. 305/R

Zmluvne strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 nasledovne:

1. V Článku 3. Predmet zmluvy sa dopĺňa bod 3.8:

3.10. Objednávateľ na základe ods. 3.3 tohto článku upravuje rozsah vybudovaných objektov a stavebných prác v zmysle upraveného rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

2. V Článku 4. Termíny plnenia sa mení bod 4.1. nasledovne:

Na základe Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011, medzi mestom Prievidza a Úradom vlády Slovenskej republiky a z dôvodu nevhodných nepriaznivých klimatických podmienok sa zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu ukončenia a odovzdania diela.

4.1. Termín ukončenia a odovzdania diela: **30.04.2013**

3. V článku 5. Cena sa mení a dopĺňa bod 5.1:

5.1. Na základe zmeny rozsahu prác v zmysle Článku 3., bod 3.10. tohto dodatku a Článku 5. bod 5.4. tejto zmluvy o dielo sa celková cena za dielo upravuje na sumu:


Cena diela celkom: 34 538,76 EUR, cena bez DPH
6 907,76 EUR, 20% DPH
41 446,52 EUR, cena s DPH

Slovom : štyridsaťjedentisíc štyristoštyridsaťšesť EUR, päťdesiatdva centov

4. Tento Dodatok č. 1 k zmluve je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
6. Ostatné body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.


V Prievidzi, dňa **30 NOV. 2012**

Za objednávateľa:


.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

V Prievidzi, dňa **30 NOV. 2012**

Za zhotoviteľa:


T M G a.s.
Priemyselná 9A ③
971 01 PRIEVIDZA
IČO:31645909 DIČ:2020469352
IČ pre DPH: SK2020469352
.....
Ing. Miroslav Toman
predseda predstavenstva

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: 2. Realizačný projekt PRK, mesto Prievidza, 2. časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	SO 05 - Chodník na ul. M. Rázusa	12 826,63	2 565,33	15 391,96
	SO 06 - Chodník na ul. Clementisa	21 712,13	4 342,43	26 054,56
	Celkom	34 538,76	6 907,76	41 446,52

ROZPOČET

Stavba: 2. Realizačný projekt PRK, mesto Prievidza, 2. časť

Objekt: SO 05 - Chodník na ul. M. Rázusa

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						12 826,63	295,299
1	Zemné práce					2 633,84	14,689
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	0,000	0,50	0,00	0,000
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	206,400	4,87	1 005,17	0,000
3	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	211,400	1,17	247,34	0,000
4	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	42,850	3,65	156,40	0,000
5	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	100,700	0,84	84,59	0,000
6	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	85,700	0,49	41,99	0,000
7	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	201,400	2,24	451,14	0,000
8	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	11,592	0,66	7,65	0,000
9	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	27,216	3,42	93,08	0,000
10	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,981	0,37	3,32	0,000
11	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,840	1,72	22,08	0,000
12	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	4,237	2,40	10,17	0,000
13	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	28,971	1,23	35,63	0,000
14	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,971	2,45	70,98	0,000
15	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	43,457	4,47	194,25	0,000
16	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,888	0,59	2,29	0,000
17	5834387300	Kamenivo drvené hrubé 8-16 b	t	6,610	6,31	41,71	6,610
18	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,752	7,97	37,87	0,000
19	5834387300	Kamenivo drvené hrubé 8-16 b	t	8,079	6,31	50,98	8,079
20	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	111,520	0,25	27,88	0,000
21	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,335	4,10	1,37	0,000
22	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	111,520	0,43	47,95	0,000
2	Zakladanie					212,46	13,138
23	214500111	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	85,602	0,50	42,80	0,000
24	5834387300	Kamenivo drvené hrubé 8-16 b	t	13,097	6,31	82,64	13,097
25	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	168,000	0,14	23,52	0,006
26	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	176,400	0,36	63,50	0,035
4	Vodorovné konštrukcie					58,36	7,351
27	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,888	15,01	58,36	7,351

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

5 Komunikácie 4 540,10 219,827

28	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	201,400	2,17	437,04	61,147
29	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	302,100	2,43	734,10	88,092
30	566905111	Vyspravenie pôvodného betónového podkladu chodníka - odstránenie priehlbín, dobetonávka	m3	0,750	48,09	36,07	1,604
31	572942112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym asfaltom hr.nad 40 do 60 mm	m2	5,000	8,47	42,35	0,633
32	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.150 mm	m2	42,850	8,36	358,23	14,497
33	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	201,400	4,79	964,71	22,557
34	5922911500	<i>Premac HAKA sivá 20x16,5 hrúbky 6cm</i>	m2	211,470	6,90	1 459,14	31,298
35	596912111	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm do 20 m2	m2	0,000	0,98	0,00	0,000
36	597591121	Rigol zemný, šírky od 600-1000 m	m	85,600	5,94	508,46	0,000

8 Rúrové vedenie 2 269,96 3,075

37	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	85,600	0,11	9,42	0,000
38	2867104103	<i>Drenážna rúra Raudril I DN 110</i>	m	86,456	1,59	137,47	0,043
39	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	10,400	0,29	3,02	0,000
40	2861100100	<i>Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x 500mm</i>	ks	8,720	3,83	33,40	0,008
41	2861100200	<i>Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm</i>	ks	4,360	5,06	22,06	0,007
42	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	4,000	0,71	2,84	0,000
43	2863100600	<i>PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/87°</i>	ks	4,360	1,08	4,71	0,002
44	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	4,000	1,22	4,88	0,000
45	2862101900	<i>PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 110/110 87°</i>	ks	4,360	1,83	7,98	0,003
46	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	28,31	169,86	2,491
47	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	8,78	35,12	0,456
48	4229135200	<i>Herz Poklop Y 4504 - posúvačový</i>	ks	4,000	11,60	46,40	0,064
49	8999900	Dodávka a montáž prvkov vsakovacích boxov	m3	10,800	166,00	1 792,80	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 595,14 37,219

50	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	85,700	2,86	245,10	8,395
51	5921745100	<i>Obrubník betónový A 1/828</i>	ks	86,557	1,60	138,49	1,904
52	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	100,700	4,91	494,44	16,518
53	5921745000	<i>Obrubník betónový A 1-15 100x15x30</i>	ks	101,707	4,23	430,22	9,866
54	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	35,000	2,45	85,75	0,059
55	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	94,700	4,71	446,04	0,477
56	979054441	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, panelov s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	0,000	0,40	0,00	0,000
57	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	146,056	1,99	290,65	0,000
58	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	146,056	1,16	169,42	0,000
59	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	146,056	2,02	295,03	0,000

99 Presun hmôt HSV 516,77 0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
60	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	295,299	1,75	516,77	0,000

Celkom

12 826,63

295,299

ROZPOČET

Stavba: 2. Realizačný projekt PRK, mesto Prievidza, 2. časť

Objekt: SO 06 - Chodník na ul. Clementisa

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						21 712,13	303,102
1	Zemné práce					1 449,56	32,048
1	113204111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	438,000	0,49	214,62	0,000
2	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	28,375	6,01	170,53	0,000
3	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	11,754	0,66	7,76	0,000
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	50,934	3,42	174,19	0,000
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	16,808	0,37	6,22	0,000
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,375	1,72	5,81	0,000
7	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,114	2,40	2,67	0,000
8	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	54,465	1,23	66,99	0,000
9	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	54,465	2,45	133,44	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	81,698	4,47	365,19	0,000
11	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,500	0,59	6,20	0,000
12	5834387300	Kamenivo drvené hrubé 8-16 b	t	17,850	6,31	112,63	17,850
13	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,352	7,97	66,57	0,000
14	5834387300	Kamenivo drvené hrubé 8-16 b	t	14,198	6,31	89,59	14,198
15	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	39,180	0,25	9,80	0,000
16	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,122	4,10	0,50	0,000
17	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	39,180	0,43	16,85	0,000
2	Zakladanie					264,71	40,168
18	214500111	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	22,500	0,50	11,25	0,000
19	5834387300	Kamenivo drvené hrubé 8-16 b	t	40,168	6,31	253,46	40,168
4	Vodorovné konštrukcie					125,90	15,860
20	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,388	15,01	125,90	15,860
5	Komunikácie					7 796,35	161,806
21	566905111	Vyspravenie pôvodného betónového podkladu chodníka - odstránenie priehlbín, dobetonávka	m3	20,333	48,09	977,81	43,478
22	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	479,500	4,92	2 359,14	72,935
23	5924531000	Dlažba betónová 20x10x4cm	m2	484,295	8,63	4 179,47	44,555
24	597591121	Rigol zemný, šírky od 600-1000 m	m	22,500	5,94	133,65	0,000
25	597962121	Montáž uzavretého žľabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	m	8,800	2,23	19,62	0,502
26	5923001001	Hydro BG BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 0, bez spádu, č. 13000	ks	10,560	5,46	57,66	0,306
27	5923002182	Hydro BG Chodníkový rošt RB 130, 1000/122/20, SW 9/85, pozinkovaný (BG-FA), č. 37302	ks	10,560	4,08	43,08	0,015

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
28	5923001213	Hydro BG Čelná stena NW 100, bez nátrubku, Betónová (BG), č. 10059	ks	4,000	6,48	25,92	0,014
8		Rúrové vedenie				4 364,82	0,548
29	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	22,500	0,11	2,48	0,000
30	2867104103	Drenážna rúra Raudril I DN 110	m	22,725	1,59	36,13	0,011
31	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	8,000	0,29	2,32	0,000
32	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	ks	4,360	5,06	22,06	0,007
33	2861100100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x 500mm	ks	4,360	3,83	16,70	0,004
34	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	4,000	0,71	2,84	0,000
35	2863100600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/87°	ks	4,360	1,08	4,71	0,002
36	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	4,000	1,22	4,88	0,000
37	2862101900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 110/110 87°	ks	4,360	1,83	7,98	0,003
38	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	8,78	35,12	0,456
39	4229135200	Herz Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	4,000	11,60	46,40	0,064
40	8999900	Dodávka a montáž prvkov vsakovacích boxov	m3	25,200	166,00	4 183,20	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 180,36	52,673
41	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	438,000	2,86	1 252,68	42,905
42	5921745100	Obrubník betónový A 1/828	ks	442,380	1,60	707,81	9,732
43	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	455,600	7,18	3 271,21	0,035
44	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	442,977	4,12	1 825,07	0,000
45	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	23,904	1,99	47,57	0,000
46	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	23,904	1,16	27,73	0,000
47	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muríva z betónu prostého	t	23,904	2,02	48,29	0,000
99		Presun hmôt HSV				530,43	0,000
48	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	303,102	1,75	530,43	0,000
		Celkom				21 712,13	303,102